
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłóg oraz schodów w budynku "WATRA"
ADRES INWESTYCJI : Sromowce Wyżne ul. Nad Zalew 7
INWESTOR : Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "ORLE GNIAZDO"
ADRES INWESTORA : 34-443 Sromowce Wyżne, ul. Nad Zalew 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marek Nowak upr. nr MAP/0165/PWOK/05
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2017r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 49.24	m ² m ²	49.240	
				RAZEM	49.240
3	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 49.24	m ² m ²	49.240	
				RAZEM	49.240
4	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 90.00	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
5	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 49.24	m ² m ²	49.240	
				RAZEM	49.240
6	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 52.67	m ² m ²	52.670	
				RAZEM	52.670
7	KNR 4-04 0501-07	Oczyszczenie deszczulek z gwoździ 101.91	m ² m ²	101.910	
				RAZEM	101.910
8	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu (drewno z rozbiórki do dyspozycji Ośrodka) 15.00	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) 15.00	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 5.00	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 5.00	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 49.24	m ² m ²	49.240	
				RAZEM	49.240
13	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm styropian XPS (styrodur) 49.24	m ² m ²	49.240	
				RAZEM	49.240
14	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 49.24	m ² m ²	49.240	
				RAZEM	49.240
15	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 49.24	m ² m ²	49.240	
				RAZEM	49.240
16	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 49.24	m ² m ²	49.240	
				RAZEM	49.240
17	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 49.24	m ² m ²	49.240	
				RAZEM	49.240
18	NNRNKB 202 1119-07 kalk. własna	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych drewnopodobnych gatunek I 49.24	m ² m ²	49.240	
				RAZEM	49.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 1123-04	Cokoliki z płytek ceramicznych drewnopodobnych	m		
		31.00	m	31.000	
				RAZEM	31.000
20	KNR-W 2-02 1121-04	Ślepa podłoga z o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²		
		52.67	m ²	52.670	
				RAZEM	52.670
21	KNR 19-01 0405-09	Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka stropowa	m		
		19.00	m	19.000	
				RAZEM	19.000
22	KNR-W 2-02 1121-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm z drewna świerkowego na własne pióro	m ²		
		52.67	m ²	52.670	
				RAZEM	52.670
23	KNR-W 2-02 1034-05	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami o stopniach nasadzanych długości 1.0 m z drewna bukowego klejonego	stopn.		
		19.00	stopn.	19.000	
				RAZEM	19.000
24	KNR-W 2-02 1034-04	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami o stopniach nasadzanych długości 0.9 m z drewna bukowego klejonego	stopn.		
		19.00	stopn.	19.000	
				RAZEM	19.000
25	KNR-W 2-02 1035-04	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
26	KNR-W 2-02 1036-09 kalk. własna	Lakierowanie dwukrotne podłogi i schodów i balustrad lakierem przeciwpożarowym	m ²		
		90.00	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
27	KNR-W 2-02 1029-03 kalk. własna	Ławy z siedziskami bez oprac z drewna świerkowego, lakierowane	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
28	KNR-W 2-02 1029-03 kalk. własna	Stoły z drewna świerkowego, lakierowane	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej z korkowaniem króćców	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 4-01 0821-01	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w miejscu po zdemontowanych urządzeniach, ściankach działowych 3.00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
38	NNRNKB 202 2027-02 kalk. własna	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie drewnianym - uzupełnienie śposzycia ścian po rozebranej ścianie 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30.00	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
40	KNR 4-02 0514-02	Wymiana elementów grzejnika żeliwnego - przepiłowanie złączki 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-02 0515-01 kalk. własna	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - demontaż i ponowny montaż tego samego grzejnika 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 0514-05	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 0412-03	Zawór grzejnikowy zasilanie + powrót z głowicą termostatyczną 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-02 1030-03	Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR-W 2-02 1030-05	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000