
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy w budynku "OLGA"
ADRES INWESTYCJI : Sromowce Wyżne ul. Nad Zalew 7
INWESTOR : Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "ORLE GNIAZDO"
ADRES INWESTORA : 34-443 Sromowce Wyżne, ul. Nad Zalew 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marek Nowak upr. nr MAP/0165/PWOK/05
DATA OPRACOWANIA : 13.02.2017r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 4-01 0354-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
		7.65	m	7.650	
				RAZEM	7.650
5	NNRNKB 202 1016a- 04	(z.II) okna jednodzielne jednorzędowe o pow. 0.6-1.0 m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone	m ²		
		Krotność = 3	m ²	0.730	
		0.73		RAZEM	0.730
6	KNR 0-33 0118-08 kalk. własna	Parapety wewnętrzne drewniane	m		
		2.70	m	2.700	
				RAZEM	2.700
7	KNR 0-33 0118-08 kalk. własna	Montaż profili elewacyjnych - parapety zewnętrzne blaszane z plachy powleka-nej	m		
		2.70	m	2.700	
				RAZEM	2.700
8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		102.10	m ²	102.100	
				RAZEM	102.100
9	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu (drewno z rozbiórki do dyspozycji Ośrodka)	m ³		
		6.00	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		37.60	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
11	NNRNKB 202 1119-07 kalk. własna	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych drewnopodobnych gatunek I	m ²		
		37.60	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
12	NNRNKB 202 1123-04	Cokoliki z płytek ceramicznych drewnopodobnych	m		
		26.10	m	26.100	
				RAZEM	26.100
13	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa rur	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		104.10	m ²	104.100	
				RAZEM	104.100
15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		104.10	m ²	104.100	
				RAZEM	104.100
16	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		104.10	m ²	104.100	
				RAZEM	104.100
17	NNR 2 0901-02 kalk. własna	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - tynk żywiczny mozaikowy na wysokości 1,20m od posadzki	m ²		
		31.00	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.00	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
19	KNR-W 2-02 1508-01 kalk. własna	Jednokrotne malowanie zwykłe lakierem zabezpieczającym tynków wewnętrznych 36.00	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37.60	m ² m ²	 37.600	
				RAZEM	37.600
21	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z parkietu drewnianego 64.50	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
22	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 64.50	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
23	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 100.00	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
24	KNR 4-04 0501-07	Oczyszczenie deszczulek z gwoździ 64.50	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
25	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 52.67	m ² m ²	 52.670	
				RAZEM	52.670
26	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm styropian XPS (styrodur) 64.50	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
27	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 64.50	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
28	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 64.50	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
29	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 64.50	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
30	KNR-W 2-02 2127-09 kalk. własna	Posadzki wewnętrzne pełne, z elementów układanych na dziko - skały marmurowe cięte polerowane 64.50	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
31	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 53.00	m m	 53.000	
				RAZEM	53.000
32	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych preparatami przeciwpożarowymi 53.00	m m	 53.000	
				RAZEM	53.000